

GROUPEMENT DE COMMANDES - REALISATION 2019 - 2022

Descriptif - Quantitatif type pour analyse des offres

Nom de l'Entreprise =====>

		U	Q	P.U. HT	P.T. HT
3.3.2	Terrassement en pleine masse sans évacuation en remblai sur place.				
3.3.2.1	pour un volume inférieur à 50 m ³	m3	33		
3.4	Terrassement sur chaussée existante et accotement				
3.4.1	Pour un volume inférieur à 50 m ³	m3	50		
3.5	Démolition de Chaussée sur voirie existante en enrobé				
3.5.1	pour surface inférieure à 50 m ²	m2	32		
3.5.2	pour surface entre 50 et 200 m ²	m2	843		
3.8	Réglage et compactage du fond de forme pour Chaussée				
3.8.3	pour surface supérieure à 200 m ²	m2	1200		
3.9	Réglage et compactage du fond de forme pour Trottoirs				
3.9.1	pour surface inférieure à 50 m ²	m2	32		
3.9.3	pour surface supérieure à 200 m ²	m2	3435		
3.10	Découpe de chaussée à la scie	ml	101		
3.11	Scarification	m2	5983		
3.12	Rabotage de la chaussée				
3.12.1	Rabotage épaisseur de 5 cm	m2	215		
3.12.2	Rabotage épaisseur de 5 à 15 cm				
3.17	Épaulement des bords de chaussée.	m3	2700		

GROUPEMENT DE COMMANDES - REALISATION 2019 - 2022

Descriptif - Quantitatif type pour analyse des offres

Nom de l'Entreprise =====>

		U	Q	P.U. HT	P.T. HT
4	TRANCHÉES				
4.1	Fouille en tranchée, pour pose de canalisations diverses ou fondations de				
4.1.6	Tranchée largeur : 0,60 - profondeur : 0,80 m	ml	28		
4.1.7	Tranchée largeur : 0,60 - profondeur : 1,00 m	ml	5		
5	ASSAINISSEMENT ET MISE À LA CÔTE DES TAMPONS ET DIVERS				
5.1	Fourniture et pose de tuyaux				
5.1.1.	Tuyaux béton série 135A, D : 300 mm				
5.1.1.1	pour une longueur inférieure à 20 ml	ml	6		
5.1.3	Tuyaux PVC série CR8, L:3 m, D:160 mm				
5.1.3.2	pour longueur supérieure à 20 ml	ml	28		
5.1.4	Tuyaux PVC série CR8, L:3 m, D:200 mm				
5.1.4.1	pour une longueur inférieure à 20 ml	ml	5		
5.2	Piquage sur regard existant				
5.2.1	pour canalisation Diamètre inférieur à 300 mm	U	1		
5.7	Construction d'avaloir à grille				
5.7.2	Avaloir grille 50x50	U	1		
5.7.3	Avaloir grille 60x60	U	1		
5.11	Curage de fossé	ml	420		
5.14	mise à niveau de bouche à clé	U	34		

GROUPEMENT DE COMMANDES - REALISATION 2019 - 2022

Descriptif - Quantitatif type pour analyse des offres

Nom de l'Entreprise =====>

		U	Q	P.U. HT	P.T. HT
5.16	Mise à niveau de regard de branchement de 20x20 à 60x60	U	12		
5.17	Changement et mise à niveau de tampon hydraulique				
5.17.1	Regard hydraulique 250x250	U	1		
6 VOIRIE - REVÊTEMENTS DES SOLS					
6.0.1	Délimitation des bords de chaussée à la niveleuse.	ml	3422		
6.0.2	Engravure d'enrobé.	m2	97		
6.1	Feutre anti contaminant				
6.1.1	pour surface inférieure à 200 m ²	m2	40		
6.2.2.2	Grave concassée 0/80	m3	186		
6.2.2.1	pour volume inférieur à 50 m ³	m3	14		
6.2.4	Grave concassée 0/31.5				
6.2.4.1	pour volume inférieur à 50 m ³	m3	183		
6.2.4.2	pour volume entre 50 et 500 m ³	m3	144		
6.3	Grave concassée pour trottoir				
6.3.1	Grave concassée 0/31.5				
6.3.1.1	pour volume inférieur à 50 m ³	m3	74		
6.3.1.2	pour volume entre 50 et 500 m ³	m3	102		

GROUPEMENT DE COMMANDES - REALISATION 2019 - 2022

Descriptif - Quantitatif type pour analyse des offres

Nom de l'Entreprise =====>

		U	Q	P.U. HT	P.T. HT
6.3.2	Grave reconstituée humidifiée 0/20				
6.3.2.1	pour volume inférieur à 50 m³	m3	103		
6.12	Couche d'accrochage sur chaussée existante	m2	3062		
6.13	Couche d'imprégnation sur chaussée neuve	m2	2707		
6.15.1	Béton bitumineux de liaison 0/10 répandu à la machine.				
6.15.1.2	pour tonnage inférieur à 50 T	T	70		
6.15.2	Couche de roulement en béton bitumineux noir coulé à chaud 0/10 sur chaussée				
6.15.2.1	pour petit travaux (fait à la main)	T	5		
6.15.2.2	pour tonnage inférieur à 50 T	T	115		
6.15.2.3	pour tonnage entre 50 et 150 T	T	338		
6.15.2.4	pour tonnage supérieur à 150 T	T	537		
6.16	Couche de roulement en béton bitumineux noir coulé à chaud 0/6 sur chaussée				
6.16.1	pour petit travaux (fait à la main)	T	48		
6.18.2	Couche de roulement en béton bitumineux noir coulé à chaud 0/10 sur T				
6.18.2.1	pour tonnage inférieur à 50 T	T	48		
6.18.2.2	pour tonnage entre 50 et 150 T	T	447		
6.23	Revêtement bicouche sur Chaussée				
6.23.1	pour surface inférieure à 200 m²	m2	200		

GROUPEMENT DE COMMANDES - REALISATION 2019 - 2022

Descriptif - Quantitatif type pour analyse des offres

Nom de l'Entreprise =====>

		U	Q	P.U. HT	P.T. HT
6.23.3	pour surface supérieure à 500 m ²	m2	1880		
6.24	Revêtement bicouche sur Trottoirs				
6.24.1	pour surface inférieure à 200 m ²	m2	84		
6.25	Plus value pour bicouche calcaire	m2	52		
6.33	Bordure ciment répondant à la norme NF EN 1340				
6.33.3.1	Type P2 longueur inférieure 50 ml	ml	5		
6.33.4.1	Type A2 longueur inférieure 50 ml	ml	14		
		TOTAL			